

" " 2019 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Обустройство здания для беспрепятственного посещения маломобильных граждан МБДОУ детского сада №36 п. Виноградного
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 95,916 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,144 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 125,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
16	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,068 (1*2+0,8*2*3) / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49	74	58	16	7
9	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,36 0,3*0,2*2*3	200,65	110,33	90,32		72	40	32	
5	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,03459 (0,18*31,4+7,8*3,71)/1000	6727,13	394,68	21,93	6,29	233	14	1	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-08.3.07.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: СтЗсп	т	-0,00173	5650				-10			
8	ФССЦ-08.3.08.02-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп	т	-0,033898	6102				-207			
10	ФССЦ-08.3.07.01-0056 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь полосовая: 60х4 мм, марка СтЗсп	т	0,005652 <i>0,18*31,4*0,001</i>	7396,23				42			
11	ФССЦ-08.3.08.02-0023 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь угловая: 60х60х4 мм	т	0,028938 <i>7,8*3,71*0,001</i>	5548,88				161			
6	ФЕР09-04-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2 <i>1*2</i>	88,84	21,13	7,06	0,23	178	42	14	
19	ФССЦ-07.1.01.01-0020 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм	шт	1	3104,96				3105			
1	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,06 <i>(1*2*3) / 100</i>	15965,86	1780,86	267,4	55,59	958	107	16	3
17	ФССЦ-11.3.01.05-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	6	1529,15				9175			
7	ФЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	3	13,84	11,01	2,11		42	33	6	
34	ФССЦ-01.7.04.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	4	371,2				1485			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕРр61-1-11 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,05 <i>5/100</i>	761,65	736,02	23,82	14,51	38	37	1	1
18	ФССЦ-14.4.01.04-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001	11300				11			
35	ФССЦ-04.3.02.05-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	61,75	1,82				112			
14	ФЕР15-04-007-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,05 <i>5/100</i>	415,14	289,99	6,85	1,28	21	14		
15	ФССЦ-14.3.02.01-0372 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	кг	3,15	27,16				86			
36	ФССЦ-14.3.02.01-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска акриловая: Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0015	13287,69				20			
21	ФССЦ-14.4.01.04-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001	11300				11			
Раздел 2. Пандус												
20	ФЕР06-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Устройство: железобетонных пандусов	м3	4,2	41,82	25,93	5,98	0,95	176	109	25	4
22	ФССЦ-04.1.02.05-0043 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4,263	665				2835			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-08.4.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,126	8014,15				1010			
23	ФЕР11-01-047-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	0,212 21,2 / 100	27158,84	2053,2	24,15	17,51	5758	435	5	4
25	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	-21,624	201,9				-4366			
26	ФССЦ-14.1.06.02-0044	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	-254,4	3,69				-939			
24	ФССЦ-06.2.05.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм	м2	21,624	122,04				2639			
28	ФССЦ-14.1.06.02-0025 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита	кг	89,04 21,2*4,2	4,61				410			
33	ФССЦ-14.3.01.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,9256 21,2*0,138	15,09				44			
27	ФЕР07-05-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,23 23 / 100	16690,3	429,11	204,08	30,77	3839	99	47	7
30	ФССЦ-01.7.11.07-0054 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	-0,0046	9424				-43			
31	ФССЦ-07.2.05.01-0032 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,4807	7571				-3639			
32	Прайс-лист	Ограждение из нержавеющей стали с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м МАТ=6408/1,2/6,24	м	23	855,77 6408/1,2/6,24				19683			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									43014	988	163	26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									43167	1113	191	31

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
В том числе, справочно:													
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 19, 7, 34, 1, 17, 14-15, 36, 20, 22, 29, 23, 25-26, 24, 28, 33, 27, 30-32)										153	126	28	5
Накладные расходы										1145			
В том числе, справочно:													
74% = 79%*0,94 ФОТ (от 38) (Поз. 13, 18, 35, 21)										28			
77% = 82%*0,94 ФОТ (от 14) (Поз. 5, 2, 8, 10-11)										11			
76% = 90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 86) (Поз. 6, 19, 7, 34)										65			
89% = 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 146) (Поз. 14-15, 36, 20, 22, 29)										130			
93% = 110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 105) (Поз. 16, 9)										98			
100% = 118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 127) (Поз. 1, 17)										127			
104% = 123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 505) (Поз. 23, 25-26, 24, 28, 33)										525			
131% = 155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 123) (Поз. 27, 30-32)										161			
Сметная прибыль										654			
В том числе, справочно:													
45% = 50%*0,9 ФОТ (от 38) (Поз. 13, 18, 35, 21)										17			
42% = 55%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 16) (Поз. 14-15, 36)										7			
56% = 62%*0,9 ФОТ (от 14) (Поз. 5, 2, 8, 10-11)										8			
48% = 63%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 127) (Поз. 1, 17)										61			
50% = 65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 130) (Поз. 20, 22, 29)										65			
54% = 70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 105) (Поз. 16, 9)										57			
57% = 75%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 505) (Поз. 23, 25-26, 24, 28, 33)										288			
65% = 85%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 86) (Поз. 6, 19, 7, 34)										56			
77% = 100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 123) (Поз. 27, 30-32)										95			
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										301			
Проемы (ремонтно-строительные)										238			
Строительные металлические конструкции										4947			
Деревянные конструкции										10341			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										217			
Отделочные работы										150			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										4224			
Полы										4425			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										20123			
Итого										44966			
В том числе:													

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								41863			
	Машины и механизмы								191			
	ФОТ								1144			
	Накладные расходы								1145			
	Сметная прибыль								654			
	Компенсация НДС при УСН $(41863+(191-31)+1145*0,1712+654*0,15)*0,2*6,02$								50950			
	ВСЕГО по смете								95916			

Составил: Главный специалист МКУ "Управление строительного контроля" _____ К.А. Власова
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Заместитель руководителя МКУ "Управление строительного контроля" _____ И.Ю. Паршин
 (должность, подпись, расшифровка)

